



Pliego de prescripciones técnicas (Planta Piloto UCAM)

Pliego de prescripciones técnicas de nuevos equipos adquiridos para la planta piloto ubicada en la Universidad Católica de San Antonio (UCAM): Lote Número 5

La Ampliación UCAM HiTech Planta Preindustrial Procesado Alimentario dentro del Proyecto "Incubadora de Alta Tecnología para el fomento de la innovación y la transferencia de la tecnología a las micropymes", está cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), dentro de su Programa Operativo Plurirregional de España 2014-2020

UNA MANERA DE HACER EUROPA

Pliego de prescripciones técnicas (Planta Piloto UCAM)

1. Lote Nº5: Acondicionamiento de suelos para adaptación a los requerimientos propios de la industria agroalimentaria

A continuación, se detallan los elementos solicitados para el Lote nº 5 y las características técnicas específicas que cada uno de los elementos debe cumplir, así como las necesidades de cara a su entrega, instalación y montaje que son objeto de este procedimiento de licitación.

Los candidatos deberán presentar el Documento técnico sobre la propuesta de realización de los trabajos de acondicionamiento, dentro de la cual se especificarán la secuencia de actuaciones a realizar así como las especificaciones técnicas de los materiales utilizados (en castellano) que, en su caso, procedan.

1.1. Requisitos técnicos

Las características técnicas del sistema requerido en este lote pueden ser consultadas en el Anexo del presente pliego "Listado de equipamiento tecnológico y especificaciones técnicas", en el que se detallan todos los elementos solicitados junto a las prescripciones técnicas que han de cumplir cada uno de dichos elementos.

1.2. Coberturas de garantía

Todos los trabajos y materiales suministrados para el lote nº 5 deben tener un período de garantía mínimo de 2 años, a contar desde la fecha de la correspondiente Acta de ejecución.

La garantía deberá incluir mano de obra, desplazamientos y materiales de repuesto.

1.3. Plazo máximo de ejecución

El plazo máximo para ejecutar el Acta de Recepción de todos los equipos y bienes suministrados para el lote nº 5 finaliza el 1 de Noviembre de 2023.

Anexo. Pliego de prescripciones técnicas para lote 5.

Acondicionamiento de suelo para el uso industrial previsto: Realización los trabajos necesarios para adaptar las características del suelo de la planta piloto a los requerimientos establecidos acordes al diseño higiénico de instalaciones y equipos en la industria agroalimentaria. Este lote incluye tanto las tareas realizadas para asegurar el correcto desaguado durante las operaciones de limpieza, como las destinadas a garantizar la seguridad de los operarios de la línea (propiedades antideslizantes).

Características técnicas y de diseño:

- Debastado previo del suelo
- Realización de zanja de 4-5 metros de longitud para colocación de canaleta en acero inoxidable
- Conexión de canaleta a red de desagüe existente y realización de sifonado para evitar la entrada de plagas y/o malos olores a la planta piloto
- Aplicación de capa de pintura apta para uso en industria agroalimentaria
- Aplicación de capa de producto antideslizante (pintura epóxica o similar).

2. Presupuesto Lote 5: 3.700 €